

Fenstermontagen Kom. Prosolenko

Alte Fenster demontieren und neue Fenster montieren:

Pos.	Menge	Fenster Ausführung	Zubehör	Maß	EP €	GP €
1	1 Stck.	1flg. Fenster Dreh-Kipp rechts		Maß: 1198 x 1205 mm		
2	1 Stck.	1flg. Fenster Dreh-Kipp rechts		Maß: 1194 x 1207 mm		
3	1 Stck.	2flg. Fenster Dreh-Kipp li/re		Maß: 2200 x 1205 mm		
4	1 Stck.	Mehrteilig 1flg. Fenster/Balkontür		Maß: 1940 x 2137 mm		
5	1 Stck.	Mehrteilig 1flg. Fenster/Balkontür		Maß: 1950 x 2140 mm		
6	1 Stck.	1flg. Balkontür Dreh-Kipp rechts		Maß: 950 x 2102 mm		
5	1 Stck.	3tlg. Fenster Dreh-Kipp links /rechts/ rechts		Maß: 2950 x 1250 mm		
				Lfm. gesamt: 52,06	x 25,00 €	1.301,50 €

Rolloanlage montieren

17,69 qm	Rolloanlage montieren (Rollopanzer (Alu), Stahlwelle, Kapsel, Gurtscheibe, Kugellager, Gurtwicker, Gurtdurchführung					
----------	---	--	--	--	--	--

17,69 qm Gesamt: 17,69 qm x 21,00 € 371,49 €

Rollodeckel montieren

12,38 lfm	Rollodeckel, Weiß montieren					
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--

12,38 lfm Gesamt: 12,39 lfm x 17,50 € 216,65 €

Alu-Fensterbänke montieren

6 Stck.	Alu Fensterbänke montieren					
---------	----------------------------	--	--	--	--	--

6 Stck. Gesamt: 6 Stck. 13,00 € 78,00 €

Versiegelungsarbeiten:

104,12 lfm	Fenster innen + außen 4-seitig versiegeln					
------------	---	--	--	--	--	--

104,12 lfm Lfm gesamt: 104,12 lfm 2,80 € 291,54 €

Rollokasten-Dämmung

11 qm	Rollokasten dämmen		
-------	--------------------	--	--

11 qm		Gesamt: 11 qm	10,00 €	110,00 €
-------	--	---------------	---------	----------

Rollo umbauen auf Antrieb mit Funkmotor (ohne Elektroarbeiten)

5 Stck.	Rollo umbauen		
---------	---------------	--	--

5 Stck.		Gesamt: 5 Stck.	30,00 €	150,00 €
---------	--	-----------------	---------	----------

Verputzarbeiten

pauschal	Schlitze verputzen inkl. Glattputz		
----------	------------------------------------	--	--

pauschal		Pauschal		80,00 €
----------	--	----------	--	---------

Auftrag gesamt netto: 2.599,18 €
Arbeitszeit: 5 Tage